Доставка в транспортном контейнере 40'HQ, как правило, навалом.

Упаковка	Смешанная упаковка: рама крыши и нижняя рама будут упакованы вместе с болтами; все стеновые панели упакованы вместе с деревянным поддоном внизу, гофрированным картоном на поверхности и панелью XPS в промежутке. И он будет отгружен в 40-футовом контейнере.
Разгрузка	40 футов морской грузовой контейнер:
	A: Выньте небольшие пакеты.
	B: Используйте народный лифт, чтобы вынуть пакеты стеновых панелей.
	C: Возьмитесь за угол на нижней стороне контейнера и вытяните упаковку, оставив около 50 см в транспортном контейнере.
	D: Используйте народный подъемник, чтобы поднять контейнерную упаковку посередине и вытащить ее из транспортного контейнера.
	E: Положите пакет на землю сбоку, используйте деревянную подушку, если она плоская.