





ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ		Комбинированный модульный контейнер 6000мм * 2400мм * 2896мм			
Нет.	ИМЯ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
□	ОСНОВНОЙ ПУНКТ			12	установлен
1	Крыша	цветная стальная пряжка изоляция из стекловаты киль из оцинкованной стали белый металлический потолок виниловый кожанный пол	0,5 мм	12	установлен
2	Этаж	цементно-волокнистая плита Изоляционная пленка PE киль из оцинкованной стали	1,8 мм	12	установлен
3	Столбец	колонна из стали главанизированной	L2580мм	48	ПК

4	Сливная труба	Водосточные трубы	белая труба пвх	48	ПК
УВЕЛИЧЕНИЕ ПУНКТА					
5	настенная панель	Сэндвич-панель из стекловаты 75 мм		446	m2
6	Крыша	Сэндвич-панель из стекловаты 75 мм		0	м
7	Отделка наружных стен	Подвесная доска		187,2	m2
8	Черепица	Гонт асфальт		0	m2
9	Настил	WPC		81,6	m2
10	Ограждение			25,2	m2
11	Лестница			1	установлен
12	Окно	Окно из алюминиевого сплава		36,4	m2
13	Дверь	белая стальная дверь	700 мм * 2000 мм	2	установлен
			800 мм * 2000 мм	17	установлен
		Алюминиевый сплав дверь		15,64	m2
14	Электрическая система	перейти на местный стандарт		12	установлен
		Светодиодный переключатель		26	ПК
		разъем		26	ПК
15	Водная система	входные и выходные водопроводные трубы		35 год	ПК
		Плинтус из ПВХ		33,1	m2
16	Собрать аксессуары	Подключение	блокировка подключения модуля	12	установлен
		Формовочное покрытие	покрытие верхней части модуля и соединительной части стойки	70	установлен
			модуль перекрытия пола	81,6	м
		упаковочная лента	заполнение резиновой лентой между соединительной частью модуля	162	м
		Самоклеящаяся лента	водонепроницаемая самоклеящаяся лента между соединительной частью модуля	81,6	м
17	Услуги (опция)	душ			установлен
		туалет			установлен
		бассейн			установлен
		постель			установлен
		Таблица гардероб			установлен

Общая сумма (необходимая базовая установка)

18	Внутренняя стоимость	Загрузка	3	шт.
		контейнера 40HC		
19	Стоимость загрузки рабочих	Загрузка	0	шт.
		контейнера 20GP		
		Контейнер 40	3	шт.
		футов / 20 футов		