



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ	Комбинированный модульный контейнер 6000мм * 2400мм * 2896мм		
Нет. НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО ЕД. ИЗМ
□ ОСНОВНОЙ ПУНКТ			9 задавать

		цветная стальная пряжка	0,5 мм		
1	Крыша	изоляция из стекловаты киль из оцинкованной стали		9	задавать
		белый металлический потолок	0,3 мм		
		виниловый кожаный пол	1,6 мм		
		цементно-волокнистая плита	1,8 мм		
2	Пол	Изоляционная пленка PE киль из оцинкованной стали		9	задавать
3	Столбец	колонна из стали главанизированной	L2580мм	36	ПК
4	Сливная труба	Водосточные трубы	белая труба пвх	36	ПК
□ УВЕЛИЧИТЬ ПУНКТ					
5	настенная панель	Сэндвич-панель из стекловаты 75 мм		281,7	□
6	Отделка наружных стен	Подвесная доска		191,4	□
7	Пергола	Антикоррозийная отделка под дерево		0	м
8	Настил	WPC		43,2	□
9	Ограждение			25,2	□
10	Лестница			1	задавать
11	Окно	Окно из алюминиевого сплава		38	□
		белая стальная дверь	800 мм * 2000 мм	5	задавать
12	Дверь	Алюминиевый сплав дверь		14,6	□
		перейти на местный стандарт		9	задавать
13	Электрическая система	Светодиодный переключатель		12	ПК
		разъем		12	ПК
				15	ПК
14	Водная система	входные и выходные водопроводные трубы		28.05	□

		Плинтус из ПВХ	9	задавать
		Подключение	блокировка подключения модуля	38 задавать
		Формовочное покрытие	покрытие верхней части модуля и соединительной части стойки	105,6 м
15	Собрать аксессуары		модуль перекрытия пола	39,6 м
		упаковочная лента	заполнение резиновой лентой между соединительной частью модуля	72,6 м
		Самоклеящаяся лента	водонепроницаемая самоклеящаяся лента между соединительной частью модуля	67,8 м
			душ	задавать
16	Услуги (опция)		туалет	задавать
			бассейн	задавать
			постель	задавать
			Таблица	задавать
			гардероб	задавать
Общая сумма (необходимая базовая установка)				
15	Внутренняя стоимость		Загрузка контейнера 40HC	2 шт.
			Загрузка контейнера 20GP	0 шт.
16	Стоимость загрузки рабочих		Контейнер 40 футов / 20 футов	2 шт.
ОБЩАЯ СУММА (ЦЕНА EXW) -				