





ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ	Комбинированный модульный контейнер 6000мм * 2400мм * 2896мм		
Нет. ИМЯ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
<input type="checkbox"/> ОСНОВНОЙ ПУНКТ			9 установлен
1 Крыша	цветная стальная пряжка	0,5 мм	9 установлен
	изоляция из стекловаты		
	киль из оцинкованной стали		
	белый металлический потолок	0,3 мм	

		виниловый кожаный пол	1,6 мм		
2	Этаж	цементно-волокнистая плита	1,8 мм	9	установлен
		Изоляционная пленка PE			
		киль из оцинкованной стали			
3	Столбец	колонна из стали гальванизированной	L2580мм	36	ПК
4	Сливная труба	Водосточные трубы	белая труба ПВХ	36	ПК
□ УВЕЛИЧИТЬ ПУНКТ					
5	настенная панель	Сэндвич-панель из стекловаты 75 мм		281,7	□
6	Отделка наружных стен	Подвесная доска		191,4	□
7	Пергола	Антикоррозийная отделка под дерево		0	м
8	Настил	WPC		43,2	□
9	Ограждение			25,2	□
10	Лестница			1	установлен
11	Окно	Окно из алюминиевого сплава		38	□
12	Дверь	белая стальная дверь	800 мм * 2000 мм	5	установлен
		Алюминиевый сплав дверь		14,6	□
		перейти на местный стандарт		9	установлен
13	Электрическая система	Светодиодный переключатель		12	ПК
		разъем		12	ПК
				15	ПК
14	Водная система	входные и выходные водопроводные трубы		28.05	□

		Плинтус из ПВХ		9	установлен
		Подключение	блокировка подключения модуля	38	установлен
		Формовочное покрытие	покрытие верхней части модуля и соединительной части стойки	105,6	м
15	Собрать аксессуары		модуль перекрытия пола	39,6	м
		упаковочная лента	заполнение резиновой лентой между соединительной частью модуля	72,6	м
		Самоклеящаяся лента	водонепроницаемая самоклеящаяся лента между соединительной частью модуля	67,8	м
		душ			установлен
		туалет			установлен
16	Услуги (опция)	бассейн			установлен
		постель			установлен
		Таблица			установлен
		гардероб			установлен
Общая сумма (необходимая базовая установка)					
15	Внутренняя стоимость		Загрузка контейнера 40НС	2	шт.
			Загрузка контейнера 20GP	0	шт.
16	Стоимость загрузки рабочих		Контейнер 40 футов / 20 футов	2	шт.
ОБЩАЯ СУММА (ЦЕНА EXW) -					