


Ürün Açıklaması

Heya-2Q02



NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m ²	53	1.00	T	1.75
fittings		set	53	1.00	m ²	53.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m ²	118.3	1.15	pc	47
External wall unidirectional breath paper		m ²	124	1.20	m ²	149
External wall metal carved board	381*3800*16mm+381*4500*16mm	m ²	118.3	1.15	m ²	136
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m ²	127.5	1.12	pc	50
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m ²	127.5	1.12	pc	50
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m ²	48.5	1.12	pc	19
Insulation System						
Glasswool insulation	T75mm, 12 m ² /roll 16Kg/m ³	m ²	147.15	1.10	roll	13
Glasswool insulation(under roof)	T75mm, 12 m ² /roll 16Kg/m ³	m ²	53	1.10	roll	5
External wall XPS board	1200*600*40mm	m ²	118.3	1.05	pc	173
Roof System						
Roof OSB board OSB	1220*2440*12mm	m ²	92	1.15	pc	37
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20 m ² /roll	m ²	92	1.20	roll	6
Roof tile	asphalt tile	m ²	92	1.20	pack	39
Roof ridge tile	asphalt tile	m	10.467	1.10	pack	1
Roof eaves pvc molding PVC	6m/pc	m	42.584	1.10	pc	8
PVC closing strip PVC	4m/pc	m	42.584	1.10	pc	12
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m ²	25.55	1.20	pc	21
Door & Window						
PVC window		m ²	5.7	1.00	m ²	5.70
PVC door		m ²	10.8	1.00	m ²	10.80
Accessories for door sill/window/sill	1220*2440*10mm	m	52.2	1.10	pc	4
Water&Electric System						
Water Pipes		m ²	53	1.00	m ²	53.00
Electric system	Include weak current, exclude socket, switch, light, etc.	m ²	53	1.00	m ²	53.00
Decoration Accessories System						
		m ²	53	1.00	m ²	53.00
Hardware Accessories System						
		m ²	53	1.00	m ²	53.00
TOTAL EXW cost				\$11,582.60		
TOTAL FOB Qingdao				\$12,482.60		
TOTAL CIF XX				\$14,545.02		

İş sunumu

Shandong Heya Company, Çin prefabrik konut çözümlerinin en iyi tedarikçisi konumundadır.

Ürünlerimiz arasında prefabrik evler, konteynerler, mobil evler, villalar ve hafif çelik yapılar bulunmaktadır.

Sektörde 10 yıldan fazla deneyime, profesyonel üretim ve tedarik ekibine sahibiz.

birçok ünlü üretici ile uzun vadeli işbirliğine dayalı ilişkileri sürdürmek.

Zimbabve'nin prefabrik sınıf projesi olan Almanya'daki mülteciler için konteyner ev projesini zaten tamamlamış,

Güney Afrika'da prefabrik ev, Uruguay'da prefabrik köy ev projesi vb.

Şirketimiz güvenilir ortağınız olmayı taahhüt eder, uzmanlık alanınıza odaklanırsınız, geçici bir ofis ve komple bir çözüm deposu yönetmenize yardımcı olalım.



Fabrikamız Weifang, Shandong güzel uçurtma başkenti bulunmaktadır.

Son yıllarda, fabrikanın gücü büyüdü ve gelişti.

ve üretim gücü ve kaliteli hizmet dünyadaki müşterilerimiz tarafından övgüyle karşılandı.

Her müşteriye fabrikayı ziyaret etmeye ve ürünün kalitesini kontrol etmeye davet ediyoruz.

sertifika



Benzersiz bir hizmet olan " Kalite ve Hizmet " e odaklanmak, maliyetleri düşürmenize, tüm endişelerinizi azaltmanıza ve mükemmel projeyi geri almanıza yardımcı olur.

A. Tasarım ve Profesyonel Mühendislik Ekibi: Çelik Yapıların Tasarımı için Eksiksiz Çözüm B.

Prefabrik binaların tüm malzemeleri için tedarik ve imalat.

Tüm malzemelerin kaliteli olduğundan emin olmak için profesyonel bir kaynak ekibimiz var.

Ve fabrikamızın çalışmasında ISO / CE / SGS'e göre üretimin yüksek teknoloji ile çalışmasını sağlamak.

C.Site yönetimi ve montaj denetimi, montajın denetiminde yardımcı olmak için mühendislerimizi gönderebiliriz,

sadece normal inşaat işlerinin normal olacağını bilen bir ekip hazırlamanız gerekiyor.

Paketleme ve Nakliye

Paketleme Detayları: 1, 40'HQ nakliye konteyner tarafından teslim. 2, 4'ü 1 arada düz paket

Teslimat Detayları: sipariş sonra 3-20 gün



Müşterilerimiz





SSS

1, ödeme süresi nedir?

TT ile% 50 depozito, TT ile konteynır yüklenmeden önce% 50 dengesi; Bakışta% 100 LC (toplam 100.000 ABD Doları üzerinden ödeme);

2, sevkiyat hakkında nasıl?

Malları göndermek için 40HQ'lık bir konteyner kullanıyoruz; Tipik olarak, 40HQ konteyner evden yaklaşık 160 ila 180 metrekare yükleyebilir.

3, teslim süresi?

ADEDI bağılıdır, genellikle biz mevduat aldıktan sonra 10 gün civarında sevkiyat düzenleyebilirsiniz.

4, nasıl kurulur?

Genel olarak, kurulum çizimlerini veriyoruz ve gerekirse kurulum videosunu da veriyoruz.

5, Bir ev inşa etmeme yardımcı olacak işçi gönderebilir misiniz?

İş gücü, güvenlik ve vize masrafları göz önüne alındığında, personelinizi yönlendirmek ve eğitmek için bir veya iki mühendis göndermenizi öneririz.

Uçak bileti, otel ve yemeklerin yanı sıra, mühendisin maaşı için günlük 100 dolar vermelisiniz.