



Ana Malzeme	A.	Çatı ve duvar sandviç paneldir. Ancak, seçebileceğiniz başka malzemeler de vardır. taş yünü sandviç paneli, poliüretan sandviç paneli, PU köpük sandviç paneli.
	B.	Ana çerçeve H profil çelik ve açılı demir. Kalınlık size bağlıdır! Normal boyut: H çelik 350x150x6x9mm.
Daha fazla detay	A.	Yapısı: H çelik güvenli ve güvenilir ana çerçevesi olarak; Eşit görümlü ve güzel dekorasyonlu çatı ve duvar panoları olarak sandviç paneller.
	B.	Çevrenin korunması ve ekonomik hale getirilmesi: prefabrik evler tasarım açısından makul, kaldırılabilir veya 5 defadan fazla geri dönüştürülebilir ve hizmet edebilir 10 yıl veya daha uzun.
	C.	Uygulamalar: prefabrik evler kalıcı ve geçici konut, işçi konaklama, ofis, atölye, depo vb.
	D.	Avantajları: Yüksek performans depreme dayanıklı, su geçirmez, rüzgar geçirmez, nem geçirmez, ısı yalıtımı ve ses yalıtımı.
	E.	İç tesisler: Döşemeler, tavan, su sistemi, elektrik, tuvalet vb. Müşterilerin tercihine göre isteğe bağlıdır.
	F.	Hızlı kurulum: Kurulumu uygundur, kalifiye bir işçi bir gün 20sqm-30sqm kurabilir.
	G.	Ulaşım: Prefabrik ev bileşenlerinin tamamen devrilmesi, deniz konteynırında daha fazla yer tasarrufu sağlayabilir ve evin navlun maliyetini çok daha düşük hale getirebilir.

Diğer noktalar	A.	Prefabrik evler kullanılabilir şantiye, düşük maliyetli, kolay kurulum, yeniden kullanılabilir, enerji tasarrufu.
	B.	Şantiyede kullanılır ve bir çok projede tekrar kullanılabilir, bu çok ekonomiktir.
	C.	Prefabrik evler konaklama, ofis, kontrol merkezi, kantin vb. Olarak tasarlanabilir.
	D.	Düşük maliyetli, kolay takılıp sökülebilmesi, tekrar kullanılabilir olması bu evin en önemli avantajlarıdır.
	E.	Stili farklı gereksinimlerinize ve şantiye hava koşullarına göre tasarlayabiliriz. Yanmaz, su geçirmez, sızdırmaz ve ısıya dayanıklıdır.
	F.	Duvarın bölünmesi size bağlıdır, istediğiniz bölmeyi tasarlayabiliriz.
	G.	Tayfun özelliğinde mükemmel ve depreme dayanıklılık not 8 sınıf.
	H.	Kullanım hayat Etrafında 15-25 yıl. Çevre koruma ve ekonomik.
	BEN.	6 işçi her gün 20 ~ 30 metrekare toplayabilir. 6 işçi 300 m2 prefabrik evi 2 günde bitirebilir.
	J.	Yükleniyor: 180 metrekare birinde yüklenebilir 40 fit nakliye konteyneri.