HEYA Üstün Kalite Prefabrik Modüler Konteyner Binası Okul Tasarımı

ÜRÜN FOTOĞRAFLARI

Malzemeler Prefabrike konteyner evinin tanıtımı:

boyut:	2500 * 5800 * 2650mm
çelik:	Kare tüp ve bükme çelik levha
Duvar:	50mm EPS sandviç panel / kaya yünü sandviç panel, 0.326 / 0.376 / 0.426 / 0.476mm çelik sac
Duvar rengi:	Beyaz renk ve isteğe bağlı renkler
Çatı:	50mm EPS sandviç panel / kaya yünü sandviç panel, 0.326 / 0.376 / 0.426 / 0.476mm çelik sac
Kapı :	50mm EPS sandviç panel / taşyünü sandviç panel, kilit / isteğe bağlı kapılarla 0.326 / 0.376 / 0.426 / 0.476mm çelik sac
Pencere:	Alüminyum sürme kapı, güvenlik barlı PVC sürgülü kapı
Kat:	WPC tahtası / isteğe bağlı zemin
Dekorasyon duvarı:	İsteğe bağlı: PVC kaplama, WPC kaplama
Elektrik:	İsteğe bağlı standart

Kurulum Süresi:	2 işçi 8mins
Rüzgar direnci:	Rüzgar hızı ≤120 km / s
Depreme Dayanıklılık:	7.sınıf
Çatı kar yükleme kapasitesi:	0.6kn / m2
Çatı kaplama canlı yük kapasitesi:	0.6kn / m2
Duvar izinli yükleme:	0.6kn / m2
Isı iletkenlik katsayısı:	0.35kcal / m2hC'dir
Teslimat süresi:	Yaklaşık 15-20 iş günü
Konteyner yüklemesi:	12 set / 1 * 40HQ

Avantajı:

YOK HAYIR.	madde	içerik
1	Düşük maliyetli	Düşük emek ve malzeme maliyetleri
2	Yeni tasarım	Güzel ve müşterinin ihtiyacını karşılıyor
3	Geri dönüşüm kullanımı	5 kereden fazla tekrar kullanılır
4	Uzun ömürlü	15-20 yıl
5	Kurulumu kolaydır	6 işçi 2 gün içinde 300 metrekare bitirebilir
6	Rahat	Yaşam için uygundur
7	hafiflik	Taşınması ve taşınması kolay
8	Çevre Koruma	Çevre dostu malzemeler
9	Güvenli ve istikrarlı	Ateşe dayanıklı, su geçirmez, sızdırmaz ve rüzgar geçirmez
10	Yaygın olarak kullan	Ev, ofis, depo, atölye, yanları açık garaj, dükkan
11	Kolay paketleme	320sqm, 40'HQ'ya yüklenebilir

İnşaat süreci

EBV

Ürün ayrıntısı

Sertifikalarımız



Ambalaj & & Nakliye

Genel olarak dökme ambalaj ile 40'HQ nakliye konteyneriyle sevkiyat.

paketleme	Karışık ambalajlar: çatı çerçevesi ve alt çerçeve cıvatalarla birlikte paketlenecek, tüm duvar panelleri altta ahşap palet, yüzeyde oluklu mukavva ve ara bölmede XPS tahtasıyla paketlenmiştir. Ve 40 'kutuda sevk edilecek.
boşaltma	**40 fit** Okyanus yük konteyneri:
	C: Küçük paketleri çıkarın.
	B: Duvar paneli paketlerini çıkarmak için halka asansör kullanın.
	C: Konteynerin alt tarafındaki köşeyi sıkıştırın ve ambalajı dışarı çekin, sevkıyat kabında yaklaşık 50 cm kalın.
	D: Konteyner paketini ortada kaldırmak için folklorik asansör kullanın ve nakliye konteynırından çıkarın.
	E: Paketi yanlamasına yere koyun, düzgünse ahşap yastık kullanın.

TALEP GÖNDER-BURAYA TIKLA

Heya uluslararası şirket çözümü tedarikçisi

En iyi Çin prefabrik konut



MÜŞTERİLERİMİZ

Müşterinin bilgileri için:	
Müşteriler aşağıdaki bilgileri sağlayabilirlerse çok yardımcı olacaktır:	
A.	Tasarım çizim veya düzen planınız varsa.
B.	Boyut, uzunluk, genişlik, yükseklik, pencere ve kapı ölçüleri, vb.
C.	İç teçhizatın imalatı ve gerekirse işlevi
D.	Yapı sınıfı: Bir, iki veya üç kat.
E.	Fonksiyona özel gereksinim: su sistemi, elektrik tesisatı veya diğer şartlar gibi.

hizmetlerimiz

Biz prefabrik ev, konteyner ev, modüler ev, prefabrik kamp evi, emek evi sunuyoruz ve böylece on.From tasarım, ürün, satılık, yüklemek için komple tren hizmetleri sunuyoruz.
A. Prefabrik evlerinizle ilgili sorunuz 24 saat içinde yanıtlanacaktır.
B.Good kaliteli ürün, hızlı teslimat süresi, rekabetçi fiyat, güçlü ambalaj.
C.Ürün sorunuza göre özelleştirilebilir.
D. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilen hevesli ve enerjik bir satış ekibimiz var.
Seninle uzun vadeli dostane işbirliğine gelmek için, bize tamamen güvenebilecek ürün kalitesine odaklanıyoruz!

SSS:

1, Ödeme süreniz nedir?

TT tarafından% 50 mevduat, TT tarafından konteyner yüklemeden önce% 50 denge; 100.000 LC, görünürde toplam ödeme 100.000USD üzerinde);2, Nakliye ne dersiniz?

Malları göndermek için 40HQ konteyner kullanıyoruz; Genellikle 40HQ konteyner yaklaşık 160-180 yükleyebilir

Metrekare ev.3, Teslimat süresi?

Adedi para alanına bağlı olarak, genellikle mevduat aldıktan sonra 10 gün civarında sevkiyat ayarlayabiliriz.

4, Nasıl yüklenir?

Genellikle tesisat çizimi sağlayacağız ve gerekirse montaj videosunu da sağlıyoruz.
5, ev inşa etmeme yardım etmek için işçiler gönderir misiniz?

İş gücü maliyeti, emniyet ve vize konularını göz önünde bulundurarak personelinize rehberlik etmek ve eğitmek için bir veya iki mühendis göndermenizi öneririz. Uçak bileti, otel ve yemek ve mühendis maaşınız için günlük 100USD tutarında bilgi sağlamalısınız.

Contact us

Company Name: Heya Group

Contact Person: William Liu

Telephone/Whats App: 0086-15662593657

Email: admin@chinaheya.com

Skype: chinaheya

Website: www.chinaheya.com

Wechat: vaststurf