



DAĞILIM TEKLİF SAYFASI

PROJE

6000mm * 2400mm * 2896mm kombine modüler konteyner

HAYIR. İSİM

AÇIKLAMA

BOYUT

MİKTAR BİRİM

TEMEL ÖĞE

9 Ayarlamak

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Çatı | renkli çelik toka plakası cam yünü izolasyonu galvanizli çelik salma beyaz metal tavan vinil deri döşeme çimento elyaf levha PE yalıtım filmi galvanizli çelik salma | 0,5 mm 0,3 mm 1,6 mm 1,8 mm | 9 | Ayarlamak |
| 2 | Zemin | | | 9 | Ayarlamak |
| 3 | Sütun | glavanize çelik sütun | L2580mm | 36 | pc |
| 4 | Drenaj borusu | Yağmur tahliye boruları | beyaz pvc boru | 36 | pc |
| ☐ ARTIŞ ITEM | | | | | |
| 5 | duvar paneli | 75mm Camyünü sandviç panel | | 281.7 | □ |
| 6 | Dış duvar dekorasyonu | Asma tahtası | | 191.4 | □ |
| 7 | Pergola | Antikorozif dekorasyon ahşap | | 0 | m |
| 8 | Zemin kaplaması | WPC | | 43.2 | □ |
| 9 | Korkuluk | | | 25.2 | □ |
| 10 | Merdiven | | | 1 | Ayarlamak |
| 11 | Pencere | Alüminyum alaşımı pencere | | 38 | □ |
| 12 | Kapı | beyaz çelik kapı Alüminyum alaşımı kapı yerel standarda geçmek | 800 mm * 2000 mm | 5 | Ayarlamak |
| 13 | Elektrik sistemi | LED ışığı değiştirmek priz | | 14.6 | □ |
| 14 | Su sistemi | giriş ve çıkış su boruları PVC kapaklı süpürgelik Bağ | | 9 | Ayarlamak |
| 15 | Aksesuarları Birleştirin | Kalıp kaplama sızdırmazlık bandı Kendinden yapışkan bant | modül bağlantı kilidi modül üst ve kolon bağlantı parçası kaplaması modül zemin bağlantı bölüm kaplaması modül bağlantı parçası arasında lastik bant dolgusu modül bağlantı parçası arasında su geçirmez kendinden yapışkanlı bant | 38 105.6 39.6 72.6 67.8 | Ayarlamak m m m |

| | | | |
|-----------|--------------------|--------------|-----------|
| 16 | Tesisler (seçenek) | duş | Ayarlamak |
| | | tuvalet | Ayarlamak |
| | | havza | Ayarlamak |
| | | yatak | Ayarlamak |
| | | masa | Ayarlamak |
| | | giysi dolabı | Ayarlamak |

Toplam Miktar (Gerekli Temel Bağlantı)

| | | | | |
|-----------|--------------------------|---------------------------|---|------|
| 15 | İç Maliyet | 40HC konteyner yükleme | 2 | adet |
| 16 | Maliyet yükleyen işçiler | 20GP konteyner yükleme | 0 | adet |
| | | 40ft / 20ft konteyner | 2 | adet |

TOPLAM TUTAR (EXW FİYAT) -